

**STUDIO KAPA – ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN**

**ing.arch. Petr Vávra, Na Petynce 88, 169 00 Praha 6**

# **ÚZEMNÍ PLÁN ČERNÍKOV**



## **ZMĚNA č.1**

### **Záznam o účinnosti :**

- a) Označení správního orgánu, který Změnu č.1 ÚP Černíkov vydal:  
Zastupitelstvo obce Černíkov
- b) Pořadové číslo změny: 1
- c) Datum nabytí účinnosti Změny č.1 ÚP Černíkov:
- d) Jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele :  
Tomáš Martínek  
oprávněná úřední osoba odboru výstavby a územního plánování  
Městského úřadu v Klatovech  
otisk úředního razítka :

## **I. Změna č.1 územního plánu Černíkov**

### **IA. Textová část :**

- 1) V kapitole a) Vymezení zastavěného území se v první větě za slova : „stavu využití území k 30.11.2016“ vkládá text : „aktualizováno ke dni 31.12.2020“.
- 2) V kapitole c) se doplňuje, resp. mění nadpis na : „**c) Urbanistická koncepce včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně**“

- 3) V kapitole c) se za 3. odstavec končící slovy : „zobrazené ve Výkrese základního členění území č.1.“ vkládá nový odstavec :

„Změnou č.1 ÚP Černíkov jsou do územního plánu doplněny 2 nové zastavitelné plochy (index Z1/1,2) a 1 plocha přestavby (index P1/3) navazující na stávající zástavbu, resp. doplňující a rozšiřující dříve vymezené rozvojové plochy.“

- 4) V kapitole c) se v tabulkách výčtu přestavbových a zastavitelných ploch na konce odstavců vkládají nové položky :

#### **„PLOCHY ZASTAVITELNÉ :**

index max.kapacita podmínky využití

Černíkov

**Z1/1 4RD/BV** plocha pro max.4RD s podmínkou respektování vymezených ochranných pásem silnice a VN

Slavíkovice

**Z1/2 1RD/BV** plocha pro 1RD s podmínkou respektování vymezených ochranných pásem silnice a kabelového vedení

#### **PLOCHY PŘESTAVBY :**

index max.kapacita podmínky využití

Slavíkovice

**P1/3 1RD** plocha pro 1RD“

- 5) V kapitole d) se doplňuje, resp. mění nadpis na : „**d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umístování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu včetně stanovení podmínek pro jejich využití.“**


- 6) V kapitole d) se v oddíle **Doprava** za poslední odstavec končící slovy : „s jejich umístěním nepočítá.“ vkládá nový odstavec :

„Lokality Změny č.1 ÚP Černíkov budou dopravně napojeny ze stávajících přilehlých komunikací, při výstavbě RD bude respektováno ochranné pásmo silnic III. třídy.“

- 7) V kapitole d) se před poslední odstavec za slova : „ dle podmínek stanovených pro vozovatelem.“ vkládá nový odstavec :

„Lokality Změny č.1 ÚP Černíkov budou napojeny na stávající inženýrské sítě, vedené převážně v přilehlých komunikacích, při výstavbě RD bude respektováno ochranné pásmo venkovního vedení VN a kabelové vedení.“

- 8) U kapitoly e) se mění nadpis na : „**e) Koncepce uspořádání krajiny včetně vy- mezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanove- ní podmínek pro jejich využití, územní systém ekologické stability prostup- nost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobý- vání ložisek nerostných surovin“**
- 9) U kapitoly f) se mění nadpis na : „**f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití, přípust- ného využití, nepřípustného využití, popřípadě stanovení podmíněně pří- pustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořá- dání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu“**
- 10) Na konec textové části se doplňují, resp. přesouvají kapitoly I) **Vysvětlivky použi- tých pojmu** a m) **Použité zkratky**



#### LEGENDA

STAV NÁVRH

PARCELNÍ HRANICE



VNITŘNÍ KRESBA



ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ K 31.1.2021




ZASTAVITELNÉ PLOCHY ŘEŠENÉ ZMĚNOU č.1





PLOCHY PŘESTAVBY ŘEŠENÉ ZMĚNOU č.1






**VÝKRES ZÁKLADNÍHO  
ČLENĚNÍ ÚZEMÍ 1 : 5 000**







### 3. VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ 1 : 5000

## **II. Obsah odůvodnění Změny č.1 územního plánu Černíkov**

### **IIA. Textová část**

- a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.....str.10
- b) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich vymezení.....str.11
- c) Vyhodnocení splnění požadavků Zadání.....str.11
- d) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty.....str.11
- e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa.....str.12
- f) Základní informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí.....str.13
- g) Postup při pořízení územního plánu.....str.14
- h) Výsledek přezkoumání územního plánu podle § 53 odst.4.....str.14
- i) Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst.5.....str.15
- j) Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst.5 zohledněno s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly.....str.15
- k) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.....str.15
- l) Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění.....str.15
- m) Vyhodnocení připomínek.....str.15


### **IIB. Grafická část**

- 4) Koordinační výkres.....1 : 5.000
- 5) Výkres širších vztahů.....1 : 100.000
- 6) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.....1 : 5.000

**a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem**

Z hlediska širších vztahů nemá Změna č.1 ÚP Černíkov vzhledem ke svému obsahu dopad na sousední území ani trasy nadmístní technické infrastruktury či ÚSES.

Obec Černíkov se dle Politiky územního rozvoje (PÚR) ČR, schválené usnesením Vlády ČR č.929 dne 20.7.2009, resp. Aktualizace č.1 schválené usnesením Vlády ČR č.276 dne 15.4.2015, Aktualizace č.2 schválené usnesením Vlády ČR č.249 z 30.9.2019, Aktualizace č.3 schválené usnesením Vlády ČR č.250 z 30.9.2019 a Aktualizace č.5 schválené usnesením Vlády ČR č.149 z 10.9.2020 (viz schéma) nenachází v žádné vymezené rozvojové či specifické oblasti ani na rozvojové ose a z této celorepublikové dokumentace nevyplývají žádné konkrétní požadavky pro řešení Změny č.1 ÚP Černíkov.



Zastupitelstvo Plzeňského kraje dne 10.3.2014 na svém 8. jednání vydalo usnesením č.437/14 Aktualizaci č.1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje (ZÚR PK, účinnost od 1.4.2014), které byly vydány Zastupitelstvem Plzeňského kraje dne 2.9.2008 usnesením č.834/08 s nabytím právní moci 17.10. 2008. Tyto dokumentace upřesnily vymezení celorepublikových rozvojových a specifických oblastí a rozvojových os – vše mimo řešené území. ZÚR PK a její 1.Aktualizace pak vymezily nadmístní rozvojovou osu OR7 Domažlice – Klatovy a veřejně prospěšnou stavbu pro přeložku silnice č. I/22 (SD22/02,03) v šíři 200 metrů, obojí jižně mimo řešené území.

Aktualizace č.2 ZÚR PK schválená usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č.815/18 ze dne 10.9.2018 s nabytím účinnosti 29.9. 2018 a Aktualizace č.4 ZÚR PK schválená usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 920/18 ze dne 17.12.2018 s nabytím účinnosti 24.1.2019 řeší pouze liniové stavby na území kraje mimo území řešené Změnou č.1 ÚP Černíkov a nemají tedy na ni žádný dopad.

Změna č.1 ÚP Černíkov respektuje zásady územního plánování vyplývající z PÚR ČR a ZÚR PK včetně nadmístních limit a hodnot, popsaných v těchto nadřazených dokumentacích.

**b) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich vymezení**

Ve Změně č.1 ÚP Černíkov nejsou navrhovány žádné plochy, korydory ani jiné záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje.

**c) Vyhodnocení splnění požadavků Zadání**

Zastupitelstvo obce Černíkov na svém 8.zasedání dne 13.8.2020 schválilo pořízení Změny č.1 ÚP Černíkov zkráceným postupem. Obsahem Změny č.1 ÚP Černíkov má být „zařazení parcel č.119/1 a 1930 v k.ú. Černíkov, v k.ú. Slavíkovice pozemků p.č.485 a st.p.č.9 včetně parcel přilehlých k této parcele, do zastavitelného území za účelem výstavby rodinných domů.“

V průběhu zpracování návrhu Změny č.1 ÚP Černíkov zhotovitel prověřil a vyhodnotil jednotlivé požadavky z hlediska souladu s nadřazenou ÚPD, limit využití území a celkové urbanistické koncepce řešení ÚP a jejich zpracování či odmítnutí konsensualně projednal s objednatelem. V dohodnutém rozsahu pak jsou tyto požadavky zohledněny ve Změně č.1 ÚP Černíkov, nezařazená lokalita resp. požadavek s odůvodněním jejího nezařazení (*kurzívou*) je uveden dále:

- požadavek zařazení pozemku p.č.1930 v k.ú. Černíkov do ploch bydlení v rodinných domech (BV).
- *požadavek nebyl zahrnut do návrhu Změny č.1 ÚP Černíkov, neboť rozsah stávající vymezené zastavitelné plochy Z2 pro sport a rekreaci (OV-S) a podmínky pro její využití byly stanoveny podle požadavku dotčeného orgánu již při projednání vlastního ÚP Černíkov s ohledem na lokalizaci v chráněné údolní nivě s vymezeným LBK N14 a také navazující navržené ploše pro ČOV jako veřejně prospěšné stavbě*

**d) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty**

Změnou č.1 ÚP Černíkov jsou na základě uplatněných požadavků do územního plánu doplněny 2 nové zastavitelné plochy (index Z1/1,2) a 1 plocha přestavby (index P1/3) navazující na stávající zástavbu, resp. doplňující a rozšiřující dříve vymezené rozvojové plochy :

**Lokalita 1/1** - požadavek na zařazení parcely č.119/1 v k.ú. Černíkov do zastavitelného území za účelem výstavby rodinných domů

- stávající zařazení do plochy zeleně ochranné a izolační (ZO) reagovalo na zasazení dotčeného pozemku ochranným pásmem silnice III/1846 a ochranným pásem venkovního vedení VN.
- do návrhu jsou zařazeny p.č.119/14,15 které vznikly rozdělením p.č.119/1 jako zastavitelná plocha **Z1/1** - plochy bydlení v rodinných domech venkovské (BV) pro výstavbu RD s podmínkou respektování vymezených ochranných pásem silnice s VN a p.č.119/1,16 pro související veřejné prostranství (PV)

**Lokalita 1/2** - požadavek na zařazení pozemku p.č.485 v k.ú. Slavíkovice do zastavitevního území za účelem výstavby rodinných domů

- do návrhu je zařazena zastavitelná plocha **Z1/2** - plochy bydlení v rodinných domech venkovské (BV) pro výstavbu 1RD s podmínkou respektování vymezených ochranných pásem silnice a podzemního kabelového vedení

**Lokalita 1/3** - požadavek na zařazení st.p.č.9 v k.ú. Slavíkovice včetně parcel přilehlých k této parcele do zastavitelného území za účelem výstavby rodinných domů

- do návrhu je zařazena plocha přestavby **P1/3** - plochy bydlení v rodinných domech venkovské (BV) pro výstavbu 1RD v přímé návaznosti na zastavené území společně s pozemkem p.č.117
- další navazující p.č.115, 116 a 119 nemohly být zařazeny do ploch přestavbových, neboť se nacházejí ve II. třídě ochrany jako zvláště chráněná půda.

Změnou č.1 ÚP Černíkov je aktualizována hranice zastavěného území k 31.12. 2020, současně byly prověřeny rozvojové plochy vymezené platným územním plánem a ty, které již byly využity, jsou zahrnuty do ploch stabilizovaných (viz též dále – kapitola k, grafická část).

Koncepce zásobování obce pitnou vodou je v souladu s platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje a Změnou č.1 ÚP Černíkov nemění, ochranná pásma vodních zdrojů jsou respektována a zakreslena v koordinačním výkresu.

Změnou č.1 ÚP Černíkov se nemění koncepce dopravní a technické infrastruktury zakotvená v ÚP Černíkov. Lokality Změny č.1 ÚP Černíkov budou napojeny na stávající inženýrské sítě, vedené převážně v přilehlých komunikacích, na něž budou rozvojové plochy připojeny, při výstavbě RD bude respektováno ochranné pásmo venkovního vedení VN a kabelové podzemní komunikační vedení (viz Koordinační výkres)

**e) Základní informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí**

Krajský úřad jako příslušný orgán dle §20 písmeno b) a §22 písmeno d) zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve stanovisku odboru životního prostředí č.j.PK-ŽP/1623/20 ze dne 23.6.2020 nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů pro Změnu č.1 ÚP Černíkov.

Dále příslušný orgán ve svém stanovisku konstatoval, že konkrétní „záměry Změny č.1 ÚP Černíkov jsou situovány mimo evropsky významné lokality a ptačí oblasti, přičemž je ani jinak neovlivňují, proto záměry nemohou mít vliv samostatně nebo s ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný (negativní) vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí tedy nebylo zpracováno.

**f) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa**

Návrh Změny č.1ÚP Černíkov předpokládá rozvoj též na pozemcích vedených jako zemědělská půda. Na vývoj půd v zájmovém území měl hlavní vliv reliéf terénu, půdotvorný substrát a klimatické poměry. Půdy v zájmovém území jsou popsány bonitovanými půdně ekologickými jednotkami (dále BPEJ).

Vlastnosti BPEJ jsou vyjádřeny pětimístným číselným kódem. První číslo v kódu BPEJ charakterizuje klimatický region, druhé dvojcíslí charakterizuje hlavní půdní jednotky a poslední dvojcíslí charakterizuje kombinaci sklonitosti a expozice, přičemž poslední číslo charakterizuje skeletovitost a hloubku půdy. Změnou č.1ÚP Černíkov jsou postiženy půdy BPEJ: 7.26.41, 7.48.11, 7.48.14 a 7.49.11. Jedná se o půdy následujících charakteristik:

Charakteristika klimatického regionu

7 – klimatický region MT4 – mírně teplý, vlhký

Charakteristiky hlavních půdních jednotek

- 26 - Kambizemě převážně na středních svazích s jižní expozicí (jihozápadní až jiho-východní) nebo se západní či východní (jihozápadní až severozápadní či jihovýchodní až severovýchodní) a celkovým obsahem skeletu do 25 %. Půdy hluboké až středně hluboké v mírně teplém, vlhkém klimatickém regionu a velmi málo produkční.
- 48 – Kambizemě oglejené, rendziny kambické oglejené, pararendziny kambické oglejené a pseudogleje modální na opukách, břidlicích, permokarbonu nebo flyši, středně těžké lehčí až středně těžké, bez skeletu až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému, převážně jarnímu zamokření.
- 49 – Kambizemě pelické oglejené, rendziny pelické oglejené, pararendziny kambické a pelické oglejené a pelozemě oglejené na jílovitých zvětralinách břidlic, permokarbonu a flyše, tufech a bazických vyvřelinách, zrnitostně těžké až velmi těžké až středně skeletovité, s vyšším sklonem k dočasnému zamokření.

Charakteristiky sklonitosti a expozice (čtvrté číslo kódu BPEJ)

1 - mírný sklon (3-7°) se všeobecnou expozicí

4 – střední sklon (7-12°) s jižní (jihozápadní až jihovýchodní) expozicí

Charakteristiky skeletovitosti a hloubky půdy (pátá číslice kódu BPEJ)

1 – bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá, hluboká, středně hluboká

4 – středně skeletovitá, hluboká, středně hluboká

Změna č.1 ÚP Černíkov navrhuje nové funkční využití vybraných lokalit určených podle požadavků pro bydlení :

**Lokalita Z1/1**

- pozemek č.119/15 v k.ú. Černíkov, TTP, BPEJ 72641 / IV.třída, 0,1211 ha
- pozemek č.119/16 v k.ú. Černíkov, TTP, BPEJ 72641 / IV.třída, 0,1104 ha
- pozemek č.119/14 v k.ú. Černíkov, TTP, BPEJ 72641 / IV.třída, 0,0594 ha
- pozemek č.119/1 v k.ú. Černíkov, TTP, BPEJ 72641 / IV.třída, 0,0550 ha

**Lokalita Z1/2**

- pozemek p.č.485 v k.ú. Slavíkovice, TTP, BPEJ 74811 / IV.třída – 0,0025 ha a 74814 / V.třída 0,2179 ha

### **Lokalita P1/3**

- pozemek p.č.117 v k.ú. Slavíkovice, zahrada, BPEJ 74911/ IV.třída, 0,0194 ha v zastavěném území

Celkový zábor zemědělských půd činí 0,5857 ha, z toho 0,0194 ha ve vymezeném zastavěném území. Plochy záboru jsou označeny dle indexu zastavitelných ploch v návrhu Změny č.1 ÚP Černíkov.

Půdy jsou podle BPEJ dle vyhlášky MŽP č. 48/2011 Sb. o stanovení tříd ochrany, rozdeleny do pěti tříd ochrany zemědělské půdy. Pozemky navržené k rozvoji podle Změny č.1 ÚP Černíkov jsou tvořeny z 63% půdami IV. třídy ochrany a ze 37 % půdou V. třídy ochrany.

Řešené území je z větší části součástí povodí 3. řádu 1-10-03 Úhlava, severní okraj území obce spadá do povodí 3. řádu 1-10-02 Radbúza po Úhlavu. Území odvodňují vodní toky: Černíkovský potok, Rudoltický potok, Poleňka a Dubovka. Severní okraj území je součástí povodí Merklínky. Navrhovaný rozvoj bude znamenat minimální rozšíření zpevněných ploch, což nebude mít významnější negativní důsledky na retenci vody v území. Rozvojové plochy a tím i zábory zemědělské půdy těsně navazují na zastavěné území sídel či se v zastavěném území nachází.

Při zpracování návrhu Změny č.1 ÚP Černíkov byly respektovány podmínky ochrany ZPF, vyplývající ze zákona ČNR č. 334/1992Sb. o ochraně ZPF v platném znění a vyhlášky MŽP č.271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany ZPF a vyhlášky č. 48/2011 Sb. o stanovení tříd ochrany v platném znění.

Urbanistický návrh respektuje zásadu, aby plánovaná zástavba byla navrhována zejména uvnitř zastavěného území či na plochách nezemědělských - ostatních a dále je rozvoj sídel umístěn na plochy, přímo navazující na stávající zástavbu. Nově navrhované rozvojové plochy neovlivní organizaci zemědělského půdního fondu ani nezvýší erozní ohrožení půd. Podrobnější odůvodnění rozsahu včetně využití a popisu jednotlivých navrhovaných ploch je uvedeno v předešlých kapitolách tohoto odůvodnění. Zábory ZPF jsou vyznačeny v grafické části, kde je též zakreslena aktualizovaná hranice zastavěného území.

### **Vyhodnocení záborů PUPFL**

Zájmové území obce Černíkov leží převážně v přírodní lesní oblasti 6 - Západočeská pahorkatina, jihozápadní cíp území leží v přírodní lesní oblasti 11 – Český les. Na území obce Černíkov je mírně nadprůměrné zastoupení lesa a to 35,2%, tj. 587,5 ha. Návrh Změny č.1 ÚP Černíkov nepředpokládá zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa.

### **g) Postup při pořízení územního plánu**

Doplňí pořizovatel.

### **h) Výsledek přezkoumání územního plánu podle § 53 odst.4**

Doplňí pořizovatel.

**i) Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst.5**

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, ve stanovisku čj.PK-ŽP/1623/20 ze dne 23.6.2020 nepožadoval zpracování vyhodnocení vlivů Změny č.1 ÚP Černíkov na životní prostředí.

**j) Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst.5 zohledněno s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly**

Vyhodnocení vlivu Změny č.1 ÚP Černíkov na udržitelný rozvoj z hlediska životního prostředí nebylo dotčeným orgánem požadováno a tudíž nebylo zpracováno.

**k) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch**

Změna č.1 ÚP Černíkov je pořizována zkráceným způsobem na základě usnesení Zastupitelstva obce Černíkov ze dne 13.8.2020, kde je přímo definován požadovaný rozsah rozvojových ploch. Po konzultaci s objednatelem byly na základě vyhodnocení dopadů na ZPF vypuštěny ty plochy, které jsou v rozporu s požadavky na ochranu ZPF z hlediska nejlepších tříd ochrany.

Změnou č.1 ÚP Černíkov byly vedle aktualizace hranice zastavěného území prověřeny všechny rozvojové plochy vymezené platným územním plánem a ty, které již byly pro plánovanou výstavbu využity, jsou zahrnuty do ploch stabilizovaných (viz grafická část).


Návrhem Změny č.1 ÚP Černíkov není dotčena základní koncepce platného ÚP Černíkov, rozvíjející řešené území v plochách navazujících na stávající zastavěné území. Přednostně musí být i nadále využívány proluky a plochy, ve kterých lze využít existující dopravní a technickou infrastrukturu, přičemž prioritou urbanistické koncepce je stabilizace a regenerace stávající urbanistické struktury.


**l) Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění**

Doplňí pořizovatel po projednání.

**m) Vyhodnocení připomínek**

Doplňí pořizovatel po projednání.








**ZMĚNA č.1 ÚP ČERNÍKOV KOORDINAČNÍ VÝKRES 1 : 5 000**

## 5. VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

M 1 : 100.000







VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH  
ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU 1 : 5000

### **III. Srovnávací text :**

- a) Vymezení zastavěného území.....str.22
- b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot.....str.22
- c) Urbanistická koncepce včetně **urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně**.....str.23
- d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování, **vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití**.....str.25
- e) Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch **s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin**.....str.27
- f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití, **přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch** a stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu.....str.29
- g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.....str.37
- h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo.....str.38
- i) Stanovení kompenzačních opatření.....str.39
- j) Vymezení ploch a koridorů, územních rezerv a stanovení možného
- k) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části.....str.39
- l) **Vysvětlivky použitých pojmu**.....str.39
- m) **Použité zkratky**.....str.40

## **a) Vymezení zastavěného území**

Zastavěné území je vymezeno na základě mapových podkladů aktualizovaných podle průzkumů v terénu a zde ověřeného aktuálního stavu využití území k 30.11. 2016, aktualizováno ke dni 31.12.2020 a je přehledně vyznačeno ve Výkrese základního členění území, resp. Hlavním výkrese územního plánu (dále ÚP) Černíkov.

Hranice vymezuje souvisle zastavěná území jednotlivých sídel – Černíkov, Rudoltice, Slavíkovice, Vílov a Nevděk a dále 11 samostatných dislokovaných lokalit : hájovna „Stará Ves“, plocha technické infrastruktury a RD na severozápadním okraji Černíkova, rekreační areál Úžlebec včetně 4 ploch technické infrastruktury a v Rudolticích 3 plochy technické infrastruktury a zemědělský areál jižně obce.

## **b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot**

Správní území obce Černíkov je situováno v historicky osídleném širokém, postupně se k severu zvedajícím údolí, které je obklopeno lesními masivy s nejvyšším lokálním vrcholem Malý Kouřim (660 m n.m.). Osu území tvoří silnice III/1846, která jej jižně připojuje na důležitý příhraniční urbanizační koridor silnice I/22 Klatovy – Domažlice. Tato specifická konfigurace relativně uzavřeného údolí a v něm situovaná soustava venkovských zemědělských sídel Černíkov, Rudoltice, Slavíkovice, Vílov a Nevděk je hlavní urbanistickou hodnotou území. Výrazné lesní masivy pak vymezují zemědělsky využívaný prostor, kontaktně navazující na zastavěné území, ve kterém je situováno také rozsáhlé hospodářské zázemí zemědělské a lesnické výroby.

Pro vlastní sídlo Černíkov je charakteristický způsob zástavby štítového uspořádání kolem návesního prostoru, což se opakuje i v případě Vílova a částečně také Slavíkovic, kdy je tento prostor vyplněn hmotou kostela sv.Josefa. U ostatních sídel a částí je pak charakteristické líniové uspořádání domů venkovského typu podél komunikací, přičemž tyto jsou vedle orientace hlavních staveb typické zejména obdélníkovým půdorysem převážně ve směru vrstevnic s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím se sedlovými, případně polovalbovými střechami. Četné doplňkové stavby vč. staveb zemědělského charakteru ve své hmotě nepřevyšují stavby hlavní a často uzavírají hospodářské dvory usedlostí s různými typy střech.

ÚP Černíkov respektuje zástavbu sídel s prostory návsí jako urbanisticky významnými kompozičními prostory včetně vymezených památkově chráněných objektů a archeologických lokalit. Za architektonické a historické hodnoty lze vedle výše uvedeného též považovat pamětní kříže a další prvky drobné sakrální architektury v sídlech i krajině, všechny návrhem respektované.

Základní koncepcí rozvoje řešeného území je tedy ochrana definovaných hodnot s tím, že prioritou je rehabilitace stávajících fondů před extenzivním rozvojem na nové plochy. Rozvojové plochy jsou pak situovány do proluk ve stávající zástavbě, resp. po obvodě sídla tak, aby přiléhaly k hranici zastavěného území, ve volné krajině nejsou navrhovány žádné nové lokality. Stanovením funkčních a prostorových regulativů pro stabilizované i rozvojové plochy je pak zajištěno začlenění nové zástavby do celkové urbanistické i krajinné struktury se zachováním charakteru sídel a krajiny včetně chráněných krajinných celků a vedut.

### **c) Urbanistická koncepce včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně**

Celková urbanistická koncepce rozvoje obce Černíkov (viz Hlavní výkres č.2) vychází jednak z podmínky respektování definovaných a chráněných hodnot území, která je zajišťována zejména jinými právními předpisy či správními opatřeními, jednak z požadavku vymezení rozvojových ploch a jejich ochrany před případnými riziky.

Cílem řešení je rozvoj jednotlivých sídel zejména v oblasti bydlení v historicky osídlené krajině, kdy vedle nových ploch na stávající zástavbu plynule navazujících pro obytnou funkci je prioritou návrhu regenerace urbanistické struktury sídel a adekvátní využití stávajících nevyužitých resp. nevhodně využitých fondů či ploch jako nástroj ochrany nezastavěného území v souladu s požadavky Stavebního zákona. Přitom je kladen důraz ochranu krajiny a její rehabilitaci, zde zejména revitalizace toků a navrácení zatravněných niv jako přirozených doprovodů vodotečí a údolnic.

V ÚP Černíkov jsou vymezeny hranice zastavitelných ploch s ohledem na ochranu životního a přírodního prostředí a reálné možnosti efektivního zainvestování těchto ploch technickou vybaveností, pomocí prostorových regulativ je uplatněn důraz na respektování krajinných hodnot řešeného území. Cílem nového ÚP Černíkov je tedy eliminace nebo alespoň minimalizace negativních vlivů a návrh uspořádání území, respektující dané limity a přesto vytvářející dostupnými územně technickými prostředky podmínky pro udržitelný rozvoj území. Ten je navržen jednak jako regenerace stávajících ploch, resp. zástavba proluk uvnitř zastavěného území – plochy přestavby (v grafické části označeny indexem P s přiřazeným pořadovým číslem plochy), zároveň návrh ÚP Černíkov vymezuje nová zastavitelná území (index Z) a jednu plochu územní rezervy (ÚR), vše přehledně zobrazené ve Výkresu základního členění území č.1.

Změnou č.1 ÚP Černíkov jsou do územního plánu doplněny 2 nové zastavitelné plochy (index Z1/1,2) a 1 plocha přestavby (index P1/3) navazující na stávající zástavbu, resp. doplňující a rozšiřující dříve vymezené rozvojové plochy.

Návrh plošného i prostorového uspořádání je patrný z Hlavního výkresu č.2, jednotlivé zastavitelné plochy a plochy přestavby jsou označeny indexy uvedenými v grafické i textové části ÚP Černíkov s následující specifikací :

#### **PLOCHY ZASTAVITELNÉ :**

**index max.kapacita      podmínky využití**

#### **Černíkov**

**Z1    5RD/BV**

vzhledem k exponované poloze je podmínkou umístění RD u stávající komunikace, max.1,5 NP a ochrana před hlukem venkovní hřiště s travnatým povrchem, případné doplňkové stavby (max. 1,0 NP) budou umístěny v západní části plochy přiléhající ke stávající zástavbě

**Z2    OV-S**

| <b>index max.kapacita</b>              | <b>podmínky využití</b>   |
|--|---|
| <b>Rudoltice</b><br><b>Z4 1RD/BV</b>   | vzhledem k exponované poloze je podmínkou umístění RD u stávající komunikace, max. 1,5 NP   |
| <b>Vílov</b><br><b>Z5 VZ</b>           | plocha pro rozšíření stávajícího zemědělského areálu, vzhledem k exponované poloze bude případná zástavba doplněna izolační zelení v dané ploše   |
| <b>Z6 1RD/BV</b>                       | vzhledem k exponované poloze je podmínkou umístění RD u stávající komunikace, max. 1,5 NP a ochrana před hlukem   |
| <b>Slavíkovice</b><br><b>Z7 1RD/BV</b> | vlastní stavba RD max. výšky 1,5 NP bude umístěna mimo ochranné pásmo silnice III.třídy, vzhledem k exponované poloze je podmínkou umístění objektu po vrstevnicích tak, aby se neuplatňoval v dálkových pohledech, součástí stavby bude i ozelenění pozemku navazujícího na stavbu a ochrana před hlukem |
| <b>Z8 1RD/BV</b>                       | vzhledem k exponované poloze je podmínkou umístění RD při severní straně pozemku u stávající komunikace, max.1,5 NP   |
| <b>Z9 1RD/BV, PV</b>                   | plocha pro RD a rozšíření komunikace, vzhledem k exponované poloze je podmínkou umístění RD na severní straně pozemku u stávající komunikace, max.1,5 NP  |
| <b>Z10 4RD/BV, PV</b>                  | plocha pro RD a rozšíření komunikace, vzhledem k exponované poloze je podmínkou umístění RD na severní straně pozemku u stávající rozšířené komunikace, max.1,5 NP  |
| <b>Z11 OV-S</b>                        | venkovní hřiště s travnatým povrchem, případné doplňkové stavby (max. 1,0 NP) budou umístěny v jihozápadní části plochy přiléhající ke stávající zástavbě   |
| <b>Z1/2 1RD/BV</b>                     | <b>plocha pro 1RD s podmínkou respektování vymezených ochranných pásem silnice a kabelového vedení</b>  |

#### **PLOCHY PŘESTAVBY :**

| <b>index max.kapacita</b>              | <b>podmínky využití</b>  |
|--|--|
| <b>Rudoltice</b><br><b>P1 1RD/BV</b>   | podmínkou pro umístění RD je respektovat trasu LBK   |
| <b>Vílov</b><br><b>P2 1RD/BI</b>       | vzhledem k exponované poloze je podmínkou umístění RD u stávající komunikace, max.1,5 NP a ochrana před hlukem |
| <b>Slavíkovice</b><br><b>P3 1RD/BV</b> | plocha pro umístění RD při stávající komunikaci  |
| <b>P4 1RD/BV</b>                       | plocha pro umístění RD při stávající komunikaci  |
| <b>P1/3 1RD</b>                        | <b>plocha pro 1RD</b>  |

#### **ÚZEMNÍ REZERVA :**

|  |   |
|--|---|
| <b>Slavíkovice</b><br><b>ÚR1 4RD/BV,PV</b> | územní rezerva pro výstavbu RD a rozšíření stávající komunikace, u které budou umístěny RD max.1,5 NP |
|--|---|

Základem systému sídelní zeleně jsou vždy prostory návsi, na které navazují další veřejné prostory (plochy veřejných prostranství PV), které v sobě zahrnují vedle komunikací také významné plochy veřejné sídelní zeleně. Návrh systému sídelní zeleně se tak orientuje jen na minimální doplnění a zejména na propojení ploch zeleně na veřejných prostranstvích, navazujících na plochy zeleně krajinné, včetně návrhu zatravnění ploch na sídla kontaktně navazujících.

Nedílnou součástí české historické krajiny jsou pak drobné, v mapách většinou nevyznačené sakrální prvky (např. boží muka, kříže, smírčí kameny), které je nutno chránit jako významný prvek identity a historického dědictví.

**d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití**

Stávající zařízení **občanského vybavení veřejné infrastruktury** (Obecní úřad, kulturní dům se společenským sálem, kostel sv. Josefa ve Slavíkovicích, kapličky, spolkové schůzovní místo, hasičské zbrojnici, knihovny) jsou plošně i funkčně stabilizovaná a s ohledem na velikost a charakter sídel se nepočítá s jejich rozvojem. Další zařízení občanského vybavení mohou být umisťována v souladu s příslušnými regulativy (viz dále kapitola f) v plochách občanské vybavenosti komerčního charakteru a také v plochách obytných jako součást obytných objektů.

V hlavním výkrese jsou vymezeny **plochy veřejných prostranství** sloužící veřejnému užívání bez ohledu na vlastnictví pozemků. Jedná se o veřejná prostranství k umístění pěších i vozidlových komunikací ke stávající i nové zástavbě, ploch pro umístění dětských hřišť, ploch veřejné zeleně apod. Právě plochy veřejné zeleně na návších jednotlivých sídel musí být chráněny a podle možností rehabilitovány a doplněny místně typickými dřevinami a prvky drobné architektury.

**Dopravní obsluha** je vázána na silnici III/1846, kterou je řešené území ve Vráži napojeno na nadřazený dopravní systém, tj. silnici I/22 Klatovy – Domažlice, resp. na severu na silnici II/184 Kdyně – Švihov. Na tuto páteřní severojižní osu území se napojuje ve Slavíkovicích silnice III/1849, která je v Libkově připojena zpět na silnici I/22 a dále ve Vílově silnice III/18413 na Úsilov a Mezholezy. Jejich vedení je zejména vzhledem ke konfiguraci terénu a zástavby stabilizované a s ohledem na jejich současné i předpokládané dopravní zatížení se nenavrhuje úpravy nad rámec vymezených pozemků, běžné údržby.

Na tyto stávající silnice III. tříd jsou napojeny obslužné místní komunikace, zajišťující přímou obsluhu jednotlivých objektů, jejichž vedení je také dlouhodobě stabilizováno a vzhledem k vedení ve stávající zástavbě se nepředpokládají jejich významnější úpravy. Doplnění a rozšíření komunikací se navrhoje výhradně v souvislosti s návrhem zastavitelných ploch Z9 a Z10 ve Slavíkovicích.

Na obslužné komunikace navazují ostatní cesty či účelové komunikace převážně zemědělského charakteru, které zároveň zajišťují prostupnost krajiny.

Odstavování vozidel je nutno řešit výhradně v rámci vlastních objektů a pozemků, u navržených lokalit je třeba počítat minimálně dvě odstavné plochy pro osobní vozidla na pozemku rodinného domu. Krátkodobé parkování je možné v prostoru všech návsi, pod bytovými domy a u budovy kulturního domu v Černíkově, které v zásadě vyhoví potřebám i do budoucna.

Hromadná doprava bude i nadále zajišťována autobusovými linkami, zastávky pokrývají docházkovými vzdálenostmi zastavěná území sídel.

Železniční trať č.185 Domažlice - Janovice nad Úhlavou (Horažďovice předměstí) je vedena jižně řešeného území s nejbližší železniční zastávkou Loučim.

Cyklistická doprava je v řešeném území již stabilizována – cyklotrasa č.2192 je vedena po málo frekventovaných silnicích III. tříd z Libkova přes Slavíkovice a Vílov dále mimo řešené území přes Úsilov a Mezholezy zpět do Černíkova a ostud dále na sever na Všepadly (Chudenice).

Další druhy dopravy ani žádná jiná doprovodná zařízení se v řešeném území nevyskytují a ani se s jejich umístěním nepočítá.

**Lokality Změny č.1 ÚP Černíkov budou dopravně napojeny ze stávajících přilehlých komunikací, při výstavbě RD bude respektováno ochranné pásmo silnic III. třídy.**

## Záplavová území, ochrana před povodněmi

Drobné vodní toky v řešeném území nemají stanovenou záplavovou území a neohrožují s výjimkou ojedinělých přívalových srážek místního charakteru zástavbu záplavami. V územním plánu jsou s ohledem na ochranu zástavby Černíkova, Rudoltic a Slavíkovic před přítokem extravilánových vod z okolních pozemků navrženy jako protipovodňová opatření dešťové zdrže, doplněné lapači splavenin (LS), některé v kombinaci se záchrannými příkopy.

## Technické vybavení území

Koncepce řešení zásobování pitnou vodou počítá s rozšířením stávajícího vodovodu Černíkov pro zásobování sídel Černíkov a Rudoltice a s vybudováním nového vodovodu pro zásobování sídel Slavíkovice a Vílov. U vodovodu Černíkov je počítáno s rekonstrukcí a zkapacitněním úpravny vody Úžlebec a s doplněním chybějící vodovodní sítě v Černíkově a zejména v Rudolticích.

Pro sídla Slavíkovice a Vílov je navržen nový veřejný vodovod se zdrojem situovaným západně od Slavíkovic a vodojemem umístěným při komunikaci ze Slavíkovic do Libkova. Z vodojetu je navržen zásobovací vodovodní řad vedoucí přes zástavbu Slavíkovic do Vílova. V rámci popsaných návrhů vodovodní sítě bude vyřešeno i zásobování vymezených zastavitelných a přestavbových ploch.

Odkanalizování Černíkova je navrženo prostřednictvím nové splaškové kanalizační sítě do navrhované čistírny odpadních vod, která bude umístěna na pravém břehu Černíkovského potoka jižně od Chalupského rybníka. Stávající kanalizace bude sloužit k odvádění srážkových vod.

V ostatních sídlech není v souladu s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje vzhledem k jejich velikosti navrhována realizace kanalizační sítě. Odkanalizování bude řešeno prostřednictvím domovních mikročistíren, případně septiků v kombinaci se zemním filtrem nebo formou bezodtokých jímek vyvážených na navrhovanou ČOV Černíkov.

Jediným energetickým médiem v řešeném území je elektrická energie. Obec nebyla plynofikována a s její plynofifikací se nepočítá ani v budoucnu. K vytápění objektů je využíváno pevných paliv, elektrické energie nebo zásobníků na kapalný plyn. V návrhu je počítáno s vytápěním objektů prostřednictvím kotlů na biomasu (dřevo), zásobníků na kapalný plyn, popř. tepelných čerpadel.

Základní koncepce řešení zásobování území elektrickou energií se v návrhu nemění. Počet stávajících traforenic je v řešeném území dostatečný a jejich rozmístění odpovídá místům se zvýšenou koncentrací stávající i navrhované zástavby. Případné deficity v návrhovém období budou řešeny zvýšením výkonu ve stávajících traforenicích a v návrhu územního plánu se tudíž neprojeví.

Ve stávajícím zastavěném území je napojení na místní telefonní síť stabilizováno. Napojení rozvojových ploch na místní telefonní síť bude provedeno ze stávající sítě dle podmínek stanovených provozovatelem.

**Lokality Změny č.1 ÚP Černíkov budou napojeny na stávající inženýrské sítě, vedené převážně v přilehlých komunikacích, při výstavbě RD bude respektováno ochranné pásmo venkovního vedení VN a kabelové vedení.**

Koncepce nakládání s odpady probíhá v souladu s platnou legislativou a bude v území zachována. V obci se provádí shromažďování odpadu do určených nádob s odvozem směsného odpadu na regionální skládku Libkov a dále separovaný sběr odpadu, nebezpečný odpad zneškodňuje k tomu oprávněná firma a ukládá ho mimo řešené území na k tomu určenou skládku nebezpečných odpadů.

**e) Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin**

Hlavním cílem koncepce uspořádání krajiny je zejména ochrana a respektování jejích hodnot, chráněných krajinných celků, vedut a prvků územního systému ekologické stability (ÚSES), přičemž celé řešené území je součástí navrženého přírodního parku Branžovský hvozd. Celkové uspořádání krajiny řešeného území s jejími krajinnými dominantami (krajinný typ) je definováno jako stabilizované, návrh lokalizace rozvojových ploch pak vychází ze snahy o maximální zachování a ochranu krajinného rázu bez zásahů do chráněných prvků.

Skladebné prvky nadregionálního ÚSES jsou podle 1.AZÚR Plzeňského kraje vedeny mimo řešené území, do řešeného území z jihovýchodu zasahuje pouze ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru K104, vedeného od Dlažova přes Struhadlo do NRBC B48 a minimální část RB1898, vymezená na K104.

Regionální systém ÚSES je v řešeném území reprezentován regionálním biocentrem RB1041 na regionálním biokoridoru RK220, který se za severovýchodní hranicí rozděluje na RK228 (do NRBC B48) a RK2036. Na jihozápadním okraji do řešeného území zcela okrajově zasahuje RK2035 (z RB3022 do RB1031, obě mimo řešené území), resp. LBC 2035-02 do tohoto RBK vložené.

Na tento nadřazený systém je napojena poměrně hustá síť lokálních prvků ÚSES, tj. biocentra a biokoridory, které jsou v ÚP Černíkov vymezeny pokud to bylo možné podle hranic parcel, případně dle existujících linií v území (cesty, vodní toky apod.). Taktéž detailně vymezené prvky ÚSES jsou zakresleny v Hlavním výkresu č.2 a definovány jako veřejně prospěšná opatření ve Výkresu veřejně prospěšných staveb a opatření č.3 (index v závorce):

- lokální biocentrum LBC 220-01 (kód VPS **U1**), vymezené, funkční
- lokální biocentrum LBC 220-02 (**U2**), vymezené, funkční
- lokální biokoridor LBK N07 (**U3**), vymezený, funkční
- lokální biocentrum LBC N08 (**U4**), vymezené, funkční

- lokální biokoridor LBK N09 (**U5**), k založení
- lokální biocentrum LBC N12 (**U6**), převážně k založení
- lokální biokoridor LBK N13 (**U7**), převážně k založení
- lokální biocentrum LBC N16 (**U8**), vymezené, funkční
- lokální biokoridor LBK 12659 (**U9**), k založení
- lokální biokoridor LBK N17 (**U10**), k založení
- lokální biokoridor LBK N18 (**U11**), vymezený, funkční
- lokální biocentrum LBC N27 (**U12**), převážně vymezené, funkční
- lokální biokoridor LBK 12624 (**U13**), převážně vymezený, funkční
- lokální biokoridor LBK 12625 (**U14**), k založení
- lokální biokoridor LBK N28 (**U15**), k založení
- lokální biokoridor LBK N25 (**U16**), vymezený, funkční
- lokální biocentrum LBC N24 (**U17**), vymezené, funkční
- lokální biokoridor LBK N23 (**U18**), vymezený, funkční
- lokální biocentrum LBC 2035-03 (**U19**), vymezené, funkční
- lokální biokoridor LBK N10 (**U20**), vymezený, funkční
- lokální biocentrum LBC N11 (**U21**), vymezené, funkční
- lokální biokoridor LBK N14 (**U22**), převážně k založení
- lokální biokoridor LBK 12631 (**U23RB**), k založení

Přírodní (funkční) skladebné části ÚSES, tj. biocentra i biokoridory, jsou nezastavitelným územím, v biokoridorech se připouští pouze vedení liniových staveb a umísťení technických objektů :

#### **Pro funkční využití ploch biocenter je :**

a) přípustné :

- současné využití
- využití zajišťující přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám
- jiné využití jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, tzn. změnou nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES
- žádoucí je revitalizace vodních toků

b) podmíněně přípustné :

- nezbytně nutné liniové stavby a vodohospodářské zařízení (ČOV atd.) pouze ve výjimečných případech, přičemž umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biocentra

c) nepřípustné :

- změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch v ÚSES
- jakékoli změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich
- rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, úpravy toků, intenzifikace obhospodařování, odlesňování, těžba nerostných surovin apod.

#### **Pro funkční využití ploch biokoridorů je:**

a) přípustné:

- současné využití

- využití zajišťující vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám při běžném extenzivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření (trvalé travní porosty, extenzivní sady, lesy apod.)
- jiné využití jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu; přitom změnou nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES
- žádoucí je revitalizace vodních toků

b) podmíněně přípustné :

- nezbytné liniové stavby křížící biokoridor pokud možno kolmo a vodohospodářské zařízení (ČOV atd.) pouze ve výjimečných případech, přičemž mohou být umístěny jen při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biokoridoru

c) nepřípustné :

- změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru
- jakékoli změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily územní ochranu a založení chybějících částí biokoridorů
- rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, úpravy toků, intenzifikace obhospodařování, odlesňování, těžba nerostných surovin apod.

Lokální síť kostry ekologické stability nebyla vzhledem k dostatečnému pokrytí v řešeném území doplnována podpůrným systémem interakčních prvků. Součástí ÚP Černíkov jsou také významné návrhy v oblasti změny kultur ve prospěch trvalých travních porostů a to zejména podél vodotečí a údolnic k eliminaci záplav z přívalových dešťů. Tyto přírodní prvky protipovodňových opatření jsou pak doplněny v kontaktu se zastaveným územím i prvky technickými (viz kapitola d). Vedle protipovodňové a protierozní funkce je cílem těchto návrhů také obnova traktace a přirozené fragmentace krajiny, zařazené vzhledem ke svým kvalitám do přírodního parku Branžovský hvozd.

Návhem není narušen systém účelových případně místních obslužných komunikací a tak je v plném rozsahu zachována dostatečná prostupnost krajiny. Cyklotrasa 2192 z Libkova přes Slavíkovice a Vílov směřuje dále mimo řešené území přes Úsilov a Mezholezy zpět do Černíkova a ostud dále na sever na Všepadly (Chudenice). Je vedena po málo frekventovaných silnicích III. třídy a je dlouhodobě stabilizována stejně tak jako turistické značené trasy.

**f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu**

Plochy s rozdílným způsobem využití pokrývají beze zbytku a jednoznačně celé řešené území. Z hlediska časového horizontu jsou plochy rozlišeny na plochy stabilizované (stav), plochy změn, tj. plochy přestavby a plochy zastavitelné (v grafice jsou odlišeny rastrem a indexem P, resp. Z a pořadovým číslem plochy) a dále plochy územní rezervy (ÚR1).

V grafické části uvedené plochy s rozdílným způsobem využití (viz barevně legenda + index) mají dále v textu stanoven převažující účel využití (tj. více než 50% využití ploch, objektů musí odpovídat tomuto účelu) a podmínky prostorového

uspořádání – zde se jedná zejména o zachování charakteru zástavby (viz kapitola b), dále rozmezí velikosti nových stavebních pozemků a procenta jejich zastavitelnosti, maximální podlažnosti ap. Pro stanovení % zastavitelnosti pozemku se do zastavěné plochy pozemku započítá plocha vlastní stavby RD (max. 20%) a dále stavby a zařízení specifikované v §21, odst.4) Vyhlášky č.501/2006 Sb. v platném znění (max.10%), zpevněné plochy a komunikace.

Takto specifikované plochy jsou oproti Vyhlášce č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v souladu s §3, odst.4 podrobněji členěny s ohledem na specifické podmínky a charakter řešeného území (viz grafická část – Hlavní výkres č.2, Odůvodnění ÚP Černíkov).

### **plochy bydlení v rodinných domech venkovské (BV)**

#### a) převažující účel využití

- bydlení venkovského charakteru s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení s příměsí nerušících obslužných funkcí převážně pro vlastní řešené území

#### b) přípustné

- rodinné domy venkovského typu (viz kapitola b) a místně tradičního charakteru s užitkovými zahradami a případným chovem hospodářského zvířectva pro vlastní potřebu přičemž negativní vlivy včetně hluku nesmí omezit hlavní funkci, tj. bydlení
- rekreace individuální
- veřejná prostranství, nezbytná dopravní a technická infrastruktura

#### c) podmíněně přípustné

- maloobchodní zařízení s prodejní plochou do 200 m<sup>2</sup>
- stravovací a ubytovací zařízení s omezenou ubytovací kapacitou do 12 lůžek
- zařízení na zpracování a výkup individuální zemědělské a lesnické produkce
- zařízení drobné výroby a služeb nerušící bydlení

#### d) podmínky prostorového uspořádání

- pro umístění staveb a zařízení občanského vybavení, výkup, drobné výroby a služeb je podmínkou umístění v dané ploše prokázání, že tyto nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené obytné ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše
- v plochách Z1, Z6, Z7 a P6 musí být řešena ochrana rodinných domů před hlukem z dopravy na stávajících komunikacích tak, aby v chráněných venkovních prostech staveb byly dodrženy hygienické limity hluku
- výměra nových pozemků 1.000 – 1.500 m<sup>2</sup>, zastavitelnost pozemku max. 25%
- výška hlavního objektu nepřekročí 2,0 NP při respektování okolní výškové hladiny a charakteru zástavby (viz kapitola b)

#### e) nepřípustné

- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

### **plochy bydlení v bytových domech (BM)**

#### a) převažující účel využití

- bydlení ve stávajících bytových domech s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu včetně ploch obytné zeleně

#### b) přípustné

- plochy stávajících bytových domů vícepodlažní zástavby
- sportovní a rekreační objekty a plochy, sloužící pro potřebu tohoto území
- veřejná prostranství, nezbytná dopravní a technická infrastruktura

#### c) podmíněně přípustné

- maloobchodní zařízení s prodejní plochou do 40 m<sup>2</sup>
- zařízení drobné řemeslnické výroby a služeb nerušící bydlení
- zařízení veřejné a komunální správy

- d) podmínky funkčního a prostorového uspořádání
  - pro umístění staveb a zařízení občanského vybavení, drobné výroby a služeb dle odstavce c) je podmínkou pro umístění v dané ploše prokázání, že tyto nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení v této ploše a jsou slučitelné s bydlením
- e) nepřípustné
  - všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

#### **plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury – nekomerční zařízení (OV)**

- a) převažující účel využití
  - umístění nekomerčních zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péče o rodinu, zdravotnictví, církve, kultury, veřejné správy a ochranu obyvatelstva
- b) přípustné
  - jednotlivé typy (stupně) školských zařízení včetně jejich ubytovacích kapacit, sportovních a dalších účelových zařízení
  - zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče
  - účelová zařízení církví
  - zařízení veřejné administrativy a správy
  - kulturní zařízení, muzea, památníky
  - zařízení pro ochranu obyvatelstva
  - veřejná prostranství, nezbytná dopravní a technická infrastruktura
- c) podmíněně přípustné
  - ostatní ubytovací zařízení
- d) podmínky prostorového uspořádání
  - pro ubytovací zařízení je podmínkou prokázání, že z hlediska provozního a hygienického je jejich umístění slučitelné s hlavní funkcí území
- e) nepřípustné
  - všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

#### **plochy občanského vybavení – komerční (OV-K)**

- a) převažující účel využití
  - umístění zařízení komerční občanské vybavenosti například pro administrativu, obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, přičemž vliv činností na těchto plochách a vyvolaná dopravní obsluha nesmí narušit sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny
- b) přípustné
  - administrativní a správní budovy, peněžní ústavy
  - maloobchodní zařízení do 800 m<sup>2</sup> prodejních ploch
  - veřejné ubytování a stravování
  - kulturní zařízení komerčního charakteru
  - zařízení drobné výroby a služeb nerušící ostatní funkce
  - veřejná prostranství, nezbytná dopravní a technická infrastruktura
- c) podmíněně přípustné
  - ostatní ubytovací zařízení
- d) podmínky prostorového uspořádání
  - pro ubytovací zařízení je podmínkou prokázání, že z hlediska provozního a hygienického je jejich umístění slučitelné s hlavní funkcí území
- e) nepřípustné
  - všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

### **plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OV-S)**

- a) převažující účel využití
  - umístění tělovýchovných a sportovních zařízení
- b) přípustné
  - sportovní stadiony a hřiště
  - nezbytná související dopravní a technická infrastruktura
  - vodní plochy
- c) podmíněně přípustné
  - sportovní, rehabilitační a lázeňská zařízení
  - účelové sportovně rekreační haly (tělocvičny, stadiony, plavecké areály ap.)
  - veřejné stravování a ubytování
  - maloobchodní zařízení do 200 m<sup>2</sup> prodejních ploch
- d) podmínky funkčního a prostorového uspořádání
  - umístění sportovně rekreačních rehabilitačních a lázeňských zařízení, účelových sportovních hal a staveb a zařízení občanského vybavení je podmíněno zajištěním odpovídajícího dopravního napojení na nadřazenou silniční síť a prokázáním negativního vlivu na krajinný ráz
  - umístění zařízení pro veřejné stravování, ubytování a maloobchod je podmíněno jejich funkční vazbou na hlavní náplň území, která nebude jejich činností omezena
  - pro každé započaté dva hektary vymezené zastavitelné plochy bude vymezena plocha veřejného prostranství s touto zastavitelnou plochou související o výměře nejméně 1000 m<sup>2</sup>, do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace
- e) nepřípustné
  - všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

### **plochy občanského vybavení – hřbitovy (OV-H)**

- a) převažující účel využití
  - plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť
- b) přípustné
  - veřejná a vyhrazená pohřebiště
  - doprovodná zeleň
  - zařízení a stavby sloužící výhradně pro potřeby pohřebiště
  - nezbytná související dopravní a technická infrastruktura
- c) nepřípustné
  - všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

### **plochy rekreace na plochách přírodního charakteru (RN)**

- a) převažující účel využití
  - plochy pro sportovně rekreační aktivity s převažujícím přírodním charakterem předmětného území
- b) přípustné
  - trvalé travní porosty s nízkými dřevinami a extenzivní údržbou (např. pastva, občasná seč), sloužící jako plochy pro pobytovou rekreaci a turistické aktivity bez nároku na stavby (např. rekreační pobytové louky, venkovní hřiště a sportoviště, veřejná tábořiště, přírodní koupaliště a pláže)
- c) podmíněně přípustné
  - altány a přístřešky pro ukrytí před nepohodou a drobná technická vybavenost (např. koše, veřejné osvětlení, lávky přes vodoteče)
  - objekty šaten a sociálního vybavení s připuštěním drobných doplňkových funkcí (občerstvení, kluby ap.) celkem do 50 m<sup>2</sup>
  - nezbytná dopravní a technická infrastruktura

- d) podmínky prostorového uspořádání
  - výška objektů neprekročí 1,5 NP
- e) nepřípustné
  - všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
  - pokud je třeba umístit jiné stavby pro obsluhu území sloužícího rekreaci, musí být plochy vymezeny jako zastavěné území, respektive zastavitelné plochy

### **plochy výroby a skladování – zemědělská a lesnická výroba (VZ)**

- a) převažující účel využití
  - umístění zařízení zemědělské a lesnické výroby a služeb
- b) přípustné
  - zařízení zemědělské a lesnické výroby
  - sklady a skladové plochy
  - zařízení na zpracování a výkup zemědělské produkce
  - zařízení výroby a služeb, přímo se vážící k zemědělství a lesnictví
  - sběrné dvory
  - administrativa a správa
  - nezbytná související dopravní a technická infrastruktura
- c) podmíněně přípustné
  - ostatní ubytovací zařízení, ubytovny
- d) podmínky prostorového uspořádání
  - pro ubytovací zařízení je podmínkou prokázání, že z hlediska provozního a hygienického je jejich umístění slučitelné s hlavní funkcí území
  - zastavěnost pozemku resp. areálu nepřesáhne 65%, tzn. min 35% výměry pozemků bude tvořit zeleň
- e) nepřípustné
  - stavby fotovoltaických elektráren mimo fasády a střechy budov
  - všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

### **plochy technické infrastruktury (TI)**

- a) převažující účel využití
  - umístění a rozvoj ploch, staveb a ostatních zařízení technické infrastruktury místního i nadmístního významu
- b) přípustné
  - plochy a zařízení technické infrastruktury
  - nezbytná související dopravní a ostatní technická infrastruktura
  - prvky ÚSES
- c) podmíněně přípustné
  - zařízení výroby a služeb, přímo souvisejících s daným typem technic. vybavení
- d) podmínky prostorového uspořádání
  - podmínkou pro všechny druhy činností je neomezení hlavního využití vymezené plochy včetně dodržení ochranných pásem jimi stanovených
- e) nepřípustné
  - všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
  - stavby a činnosti, které by byly v rozporu s bezpečností a provozem hlavního využití vymezené plochy

### **plochy dopravní infrastruktury silniční (DI-S)**

- a) převažující účel využití
  - plochy staveb a zařízení silniční dopravy místního a nadmístního významu

- b) přípustné
  - silnice II. a III. třídy, místní komunikace a jejich součásti (např. násypy, zářezy, opěrné zdi, mosty)
  - doprovodná a izolační zeleň
  - pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení (např. autobusové zastávky, odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, garáže, odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice PHM)
  - jednoúčelové stavby spojené se silniční dopravou
  - nezbytná zařízení technické infrastruktury
- c) nepřípustné
  - všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

### **plochy veřejných prostranství (PV)**

- a) převažující účel využití
  - plochy s významnou prostorotvornou a komunikační funkcí sloužící jako náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné bez omezení, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru
- b) přípustné
  - ulice, účelové komunikace, chodníky, návsi, náměstí a ostatní veřejné shromažďovací prostory s možností umístění prvků drobné architektury, dětských hřišť
  - veřejná zeleň, parky
  - nezbytná zařízení dopravní a technické infrastruktury
- c) podmíněně přípustné
  - parkoviště a odstavná stání za podmínky, že neomezí hlavní účel využití
- d) nepřípustné
  - všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

### **plochy zeleně na veřejných prostranstvích (ZV)**

- a) převažující účel využití
  - nezastavitelná území s povinností zachování a rozvoje funkce urbanizované zeleně přístupné bez omezení, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru
- b) přípustné
  - trvalé travní porosty s nízkou i vysokou zelení a s prvky drobné architektury (kašny, drobné vodní plochy, plastiky, altány apod.)
  - pěší komunikace a prostory umožňující celoroční bezkolizní užívání
  - hřiště, víceúčelové travnaté a mlatové plochy
  - užití vodních prvků na exponovaných místech
- c) podmíněně přípustné
  - účelové cesty a dráhy např. pro bicross či skatepark a ostatní plochy pro rekreaci vyžadující i zpevněný povrch
  - nezbytná související dopravní a technická infrastruktura
- d) podmínky funkčního a prostorového uspořádání:
  - zpevněné plochy (např. hřiště, prvky drobné architektury, zařízení dle odstavce c) nesmí přesahovat 10% celkové plochy zeleně
- e) nepřípustné
  - všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

### **plochy zeleně ochranné a izolační (ZO)**

- a) převažující účel využití
  - nezastavitelná území s povinností zachování a rozvoje funkce zeleně

- b) přípustné
  - trvalé travní porosty s nízkou, příp. vysokou zelení
  - vymezení skladebních prvků ÚSES
  - opatření a zařízení k zvyšování retence území, součást zasakovacích pásů
  - nezbytná dopravní a technická infrastruktura
  - protihluková zařízení a opatření
- c) podmíněně přípustné
  - umístění víceúčelových travnatých a mlatových ploch pro sport a rekreaci
  - pěší komunikace a prostory
- d) podmínky prostorového uspořádání
  - výměra ploch dle odst. c) nepřesáhne 10% z celkové výměry vymezené plochy
- e) nepřípustné
  - všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti včetně staveb pro zemědělství a lesnictví, staveb a opatření pro účely rekrece a cestovního ruchu, informačních center

### **plochy zemědělské – zahrady a sady (Z-Z)**

- a) převažující účel využití
  - zahrady a sady určené přednostně pro pěstování ovoce
- b) přípustné
  - zahrady a sady na pěstování ovoce
  - trvalé travní porosty, izolační a doprovodná zeleň
  - vymezení skladebních prvků ÚSES
  - stavby a zařízení na uskladnění, zpracování a prodej zemědělské produkce
  - nezbytná dopravní a technická infrastruktura
- c) podmíněně přípustné
  - účelové stavby k ukrytí před nepohodou, sociální zázemí
  - přístřešky pro techniku a hospodářské zvěřectvo
  - účelové komunikace a manipulační plochy
- d) podmínky prostorového uspořádání
  - výška účelových objektů dle odstavce c) musí být v rozmezí 1PP – 1NP, součet jejich výměr včetně manipulačních ploch nepřesáhne 10% z celkové výměry vymezené plochy
- e) nepřípustné
  - všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

### **plochy zemědělské – trvalé travní porosty, louky a pastviny (Z-T)**

- a) převažující účel využití
  - produkční i neprodukční plochy zemědělského půdního fondu
- b) přípustné
  - louky, pastviny a ostatní trvalé travní porosty zemědělsky obhospodařované
  - izolační a doprovodná zeleň
  - zařízení zabráňující erozi a splachu půdy – protipovodňová opatření, stoky apod.
  - účelové komunikace
- c) podmíněně přípustné
  - nezbytná související dopravní a technická infrastruktura
- d) nepřípustné
  - změny kultury na ornou půdu, zahrady, sady
  - všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti včetně staveb pro zemědělství, lesnictví, staveb a opatření pro účely rekrece a cestovního ruchu, info center

### **plochy zemědělské – orná půda (Z-O)**

- a) převažující účel využití
  - produkční i neprodukční plochy zemědělského půdního fondu
- b) přípustné
  - orná půda
  - ostatní zemědělsky obhospodařované plochy
  - izolační a doprovodná zeleň
  - zařízení zabraňující erozi a splachu půdy – protipovodňová opatření, stoky
  - účelové komunikace
- c) podmíněně přípustné
  - nezbytná dopravní a technická infrastruktura
  - změna kultury nízkobonitních tříd na jiné krajinotvorné, protierozní či protipovodňové využití (např. trvalé travní porosty, zalesnění, realizace malých vodních ploch) za podmínky prokázání potřeby zvýšení protierozní či protipovodňové funkce plochy
- d) nepřípustné
  - změny kultury na zahrady, sady
  - všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti včetně staveb pro zemědělství, lesnictví, staveb a opatření pro účely rekreace a cestovního ruchu, info center

### **plochy zeleně přírodního charakteru (ZP)**

- a) převažující účel využití
  - plochy k zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny, jako součást vymezeného územního systému ekologické stability krajiny a jiných chráněných území přírody, ostatní nelesní zeleň
- b) přípustné
  - trvalé travní porosty
  - střední a vysoká zeleň mimolesního charakteru
- c) podmíněně přípustné
  - nezbytná související dopravní a technická infrastruktura
- d) podmínky funkčního a prostorového uspořádání
  - nebudou povolovány změny kultury na ornou půdu, speciální zemědělské kultury
- e) nepřípustné
  - všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti včetně staveb pro zemědělství a lesnictví, staveb a opatření pro účely rekreace a cestovního ruchu, info center

### **plochy lesní (PUPFL )**

- a) převažující účel využití
  - slouží jako lesy evidované jako pozemky určené k plnění funkce lesa
- b) přípustné
  - pozemky určené k plnění funkce lesa, tzn. lesní porosty a porosty lesního charakteru, lesní školky
  - drobné vodní plochy
  - travní porosty
  - nezbytná související dopravní a technická infrastruktura
- c) podmíněně přípustné
  - pěší komunikace a prostory, naučné, cyklistické a jezdecké stezky využívající stávajících a nově budovaných účelových lesních cest včetně doplňkových účelových dočasných zařízení (vyhlídkové věže, informační zařízení apod.) za podmínky, že budou splněny požadavky na ochranu lesních ploch a jejich funkčnost a nebude narušena protierozní ochrana a ekologické funkce ploch
  - pozemky staveb a zařízení pro provoz lesního hospodářství

- d) nepřípustné  
- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

#### **plochy vodní a vodohospodářské (V)**

- a) převažující účel využití  
- vodní plochy a toky a vodohospodářské stavby na nich, sloužící k zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů
- b) přípustné  
- vodní plochy a toky, účelové a rekreační nádrže a ostatní vodní díla  
- revitalizace meliorovaných vodních toků  
- přemostění a lávky, stavidla a hráze  
- zařízení pro závlahy, odvodnění nebo s protipovodňovou funkcí  
- rekreační vodní plochy, skluzavky, mola, přístaviště a jiná sportovní zařízení
- c) podmíněně přípustné  
- nezbytná související dopravní a technická infrastruktura
- d) podmínky funkčního a prostorového uspořádání  
- v okolí vodních toků musí být oboustranně zatravněná plocha o šíři min. 4 m od osy a zároveň min. 2 m od břehu a jednostranný volný manipulační pruh 6 m  
- upřednostnit trvalé travní porosty s postupným vyloučením orné půdy
- e) nepřípustné  
- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

#### **g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit**

V samostatném výkrese č.3 ÚP Černíkov jsou vymezeny plochy pro veřejně prospěšné stavby s identifikačními indexy, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit :

**S1**- plocha Z2 pro hřiště, k.ú. Černíkov

**S2** - plocha Z3 pro rozšíření rekreačního areálu Úžlebec, k.ú. Černíkov

**D1** - rozšíření místní komunikace k zastavitelným plochám Z9,Z10, k.ú. Slavíkovice

**V1** - vodovodní řad – návrh – Černíkov

**V2** - vodovodní řad – návrh – Černíkov

**V3** - vodovodní řad – návrh – Slavíkovice, Vílov

**V4** - vodovodní řad – návrh - Rudoltice

**V5** - vodojem – návrh - Slavíkovice

**V6** - vodní zdroj – návrh - Slavíkovice

**K1** - splašková kanalizace - návrh - Černíkov

**K2** - dešťová kanalizace – návrh (součást PPO) - Rudoltice

**K3** - dešťová kanalizace – návrh (součást PPO) - Slavíkovice

**K4** - čistírna odpadních vod – návrh - Černíkov

Dále jsou v ÚP Černíkov vymezeny plochy pro lokální prvky ÚSES jako veřejně prospěšná opatření v k.ú. Černíkov, Rudoltice, Vílov, Slavíkovice a Nevděk s identifikačními indexy (**U**):

- lokální biocentrum LBC 220-01 (kód VPS **U1**), vymezené, funkční
- lokální biocentrum LBC 220-02 (**U2**), vymezené, funkční
- lokální biokoridor LBK N07 (**U3**), vymezený, funkční
- lokální biocentrum LBC N08 (**U4**), vymezené, funkční
- lokální biokoridor LBK N09 (**U5**), k založení
- lokální biocentrum LBC N12 (**U6**), převážně k založení
- lokální biokoridor LBK N13 (**U7**), převážně k založení
- lokální biocentrum LBC N16 (**U8**), vymezené, funkční
- lokální biokoridor LBK 12659 (**U9**), k založení
- lokální biokoridor LBK N17 (**U10**), k založení
- lokální biokoridor LBK N18 (**U11**), vymezený, funkční
- lokální biocentrum LBC N27 (**U12**), převážně vymezené, funkční
- lokální biokoridor LBK 12624 (**U13**), převážně vymezený, funkční
- lokální biokoridor LBK 12625 (**U14**), k založení
- lokální biokoridor LBK N28 (**U15**), k založení
- lokální biokoridor LBK N25 (**U16**), vymezený, funkční
- lokální biocentrum LBC N24 (**U17**), vymezené, funkční
- lokální biokoridor LBK N23 (**U18**), vymezený, funkční
- lokální biocentrum LBC 2035-03 (**U19**), vymezené, funkční
- lokální biokoridor LBK N10 (**U20**), vymezený, funkční
- lokální biocentrum LBC N11 (**U21**), vymezené, funkční
- lokální biokoridor LBK N14 (**U22**), převážně k založení
- lokální biokoridor LBK 12631 (**U23RB**), k založení

Dále jsou v ÚP Černíkov vymezeny plochy a koridory pro protipovodňová opatření jako veřejně prospěšná opatření v k.ú. Černíkov, Rudoltice a Slavíkovice s identifikačními indexy (**PPO**):

- PPO1** - záhytná dešťová zdrž – návrh - Černíkov
- PPO2** - záhytná dešťová zdrž – návrh - Černíkov
- PPO3** - záhytná dešťová zdrž – návrh - Černíkov
- PPO4** - záhytná dešťová zdrž – návrh - Rudoltice
- PPO5** - záhytná dešťová zdrž – návrh - Rudoltice
- PPO6** - záhytná dešťová zdrž – návrh - Rudoltice
- PPO7** - záhytná dešťová zdrž – návrh - Slavíkovice
- PPO8** - záhytná dešťová zdrž – návrh - Slavíkovice
- PPO9** - záhytný příkop – návrh - Černíkov
- PPO10** - záhytný příkop – návrh - Rudoltice
- PPO11** - záhytný příkop – návrh - Slavíkovice

Požadavky na definování ploch pro opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu ani ploch určených k asanaci nebyly uplatněny.

#### **h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo**

V ÚP Černíkov jsou vymezeny plochy pro veřejně prospěšné stavby – místní komunikace k napojení obce na přeložku I/22, pro které lze uplatnit předkupní právo pro obec Černíkov, zahrnující v k.ú. Černíkov pozemky:

**D1** – plocha pro rozšíření místní komunikace k zastavitelným plochám Z9,Z10  
k.ú. Slavíkovice, části pozemků p.č. 218/2, 220/4, 228/1, 228/2, 229 a 240

## **i) Stanovení kompenzačních opatření**

Podle schváleného Zadání ÚP Černíkov se nepožaduje posuzování vlivů územního plánu na životní prostředí a udržitelný rozvoj území, neboť v řešeném území se nevyskytují žádné evropsky významné lokality Natura 2000 ani ptačí oblasti a proto žádná kompenzační opatření nejsou navrhována.

## **j) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití včetně podmínek pro jeho prověření**

V ÚP Černíkov je vymezena jediná plocha územní rezervy pro obytnou zástavbu (BV) v k.ú. Slavíkovice. Podmínkou pro její zařazení do zastavitelných ploch je využití ostatních zastavitelných ploch ve Slavíkovicích a rozšíření přístupové komunikace.

## **k) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části**

Územní plán Černíkov obsahuje celkem 20 stran textové části, grafická část ÚP obsahuje tyto 3 výkresy:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1) Výkres základního členění území.....                       | 1 : 5.000 |
| 2) Hlavní výkres.....   | 1 : 5.000 |
| 3) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací..... | 1 : 5.000 |

## **I) Vysvětlivky použitých pojmu**

- **plocha (funkce, činnost apod.) nadmístního významu** je plocha (funkce, činnost apod.), která svým významem, rozsahem nebo využitím ovlivní území více obcí nebo více městských částí
- **plocha (funkce, činnost apod.) místního významu** je plocha (funkce, činnost apod.), která má pouze lokální dopad a svým významem, rozsahem nebo využitím neovlivní území více obcí nebo více městských částí
- **areály** = souhrn staveb a venkovních ploch, většinou pod společným oplocením, sloužících pro činnost jednoho subjektu či více subjektů společně
- **sloužící pro obsluhu (potřeby) tohoto území** = funkce, činnost apod., která má pouze lokální dopad a svým významem, rozsahem nebo využitím neovlivní území více obcí
- **nerušící obslužné funkce (nerušící provozy, ostatní nerušící provozy služeb a drobné výroby)** = takové doplňkové funkce k vymezenému převažujícímu účelu využití, které svou činností či vyvolaným provozem nenaruší pohodu okolního prostředí nad míru stanovenou příslušným předpisem
- **školská zařízení** = jednotlivé stupně zařízení nekomerčního občanského vybavení veřejné infrastruktury sloužící ke vzdělávání
- **kulturní, zdravotnická, sociální zařízení** = zařízení nekomerčního občanského vybavení veřejné infrastruktury
- **zařízení veřejné (komunální) administrativy a správy** = nekomerční zařízení převážně administrativního charakteru, spojené zejména se správou území (např. obecní a městské úřady, úřady městských částí, okresní a krajské úřady)

- **obchodní, administrativní a správní budovy** = stavby a zařízení komerčního občanského vybavení sloužící pro administrativně obchodní činnosti
- **maloobchodní zařízení** = stavby a zařízení komerčního občanského vybavení sloužící pro prodej zboží koncovým uživatelům
- **veřejné ubytování a stravování** = stavby a zařízení komerčního občanského vybavení poskytující ubytovací a gastronomické služby veřejnosti, např. hotely, motely, příp. penziony
- **ostatní ubytovací zařízení** = byty služební (max. 1bj majitele nebo správce zařízení) pohotovostní, majitelů a správců zařízení, zaměstnanecké ubytovny, tj. konkretizace forem ostatních ubytovacích zařízení dle §2, odst.c), bod 4 Vyhlášky č.501/2006 Sb. v platném znění
- **rekreace individuální** = rekreace bez poskytování komerčních služeb třetím osobám s připuštěním staveb a zařízení dle §2, odst.b) Vyhlášky č.501/2006 Sb. v platném znění
- **sportovní a rekreační objekty a plochy** = stavby a zařízení nekomerčního i komerčního občanského vybavení sloužící pro podporu sportu, např. stadiony a venkovní hřiště, tělocvičny a sportovní haly, případně ostatní ubytovací zařízení
- **zařízení drobné výroby a služeb** = areály výrob a služeb, které nemají průmyslový charakter a zejména svojí činností a využitím provozem negativně nad míru přípustnou neovlivňují sousední plochy a stavby
- **chov hospodářského zvířectva pro vlastní potřebu** = je malozemědělská činnost výhradně pro soukromou spotřebu a nikoli zdroj příjmů, tedy zemědělské podnikání, které může být realizováno na k tomu určených plochách
- **1,5 NP** = objekt s využitelným podkovním nebo ustupujícím patrem, kdy užitná plocha tohoto patra nepřesáhne 75% plochy přízemí

### **m) Použité zkratky**

|        |  |
|--------|--|
| MMR    | Ministerstvo pro místní rozvoj ČR        |
| MŽP    | Ministerstvo životního prostředí ČR      |
| PÚR ČR | Politika územního rozvoje ČR             |
| ZÚR PK | Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje |
| ÚP     | územní plán                              |
| ÚPD    | územně plánovací dokumentace             |
| VPS    | veřejně prospěšná stavba                 |
| VPO    | veřejně prospěšné opatření               |
| ÚSES   | územní systém ekologické stability       |
| LBC    | lokální biocentrum                       |
| LBK    | lokální biokoridor                       |
| NRBK   | nadregionální biokoridor                 |
| ZPF    | zemědělský půdní fond                    |
| SZ     | stavební zákon                           |